



Doporučená montáž:

Postupujte vždy po jednotlivých polích – sloupek, panel, (nebetonovat všechny sloupky předem). Vyhněte se případnému problému s nepřesností roztečí způsobenou tolerančními odchylkami či nepřesností při montáži.

Sloupek je dodáván včetně objímek a spoj. materiálu (počet objímek dle výšky sloupku).

Standardně jsou dodávány objímky průběžné. Počet koncových objímek je nutno si rozmyslet před montáží a zohlednit při objednávce.

